

锡署环审书〔2023〕50号

锡林郭勒盟生态环境局
关于内蒙古多伦县通用机场项目环境影响
报告书的批复

内蒙古民航机场建设投资集团有限公司：

你单位报送的《内蒙古多伦县通用机场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县县城北侧偏东方向。多伦县机场为 A1 级通用机场，飞行区等级 2B，主要以短途客运和货运功能为主，同时兼顾飞播飞防、应急救援等通航业务，考虑发展空中游览和体验飞行等业务。项目占地面积为 22.9997hm²，主要新建 1 条长 1200m、宽 23m

的目视跑道，1条垂直联络滑行道，4个机位；同时规划建设综合业务用房、生活辅助用房、综合车库、油车库等。项目总投资为5363.52万元，其中环保投资为97.30万元，占项目总投资1.81%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施和生态环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）落实生态环境保护措施。加强野生动物保护，强化生态恢复措施。加强鸟类监视，采取合理的驱鸟措施，避免机鸟相撞。制定鸟情监测方案，根据监测情况及时调整航班时序，优化飞行程序。进一步优化工程设计和施工布置。严格控制施工作业范围，合理布局施工场地，减少施工对地表扰动和植被破坏。施工结束后及时开展生态恢复、绿化工作，减缓对周边生态环境的影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。飞机尾气通过提高管理措施，减少飞行滑行距离，同时通过加强飞机的日常保养，使其处于良好的运行状态，选用高品质航油，减少污染物排放量。加油车储罐设置油气回收装置。食堂油烟采用油烟净化器处理后经专用烟道于楼顶排放，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生活污水经收集后排至化粪池（餐饮废水先经隔油池后再进入化粪池），经

化粪池处理后排至储污池，定期外运处理，不外排。

（四）严格落实噪声防治措施。飞机噪声通过合理调度飞行时间、严格控制飞行区域、选择低噪声飞行程序、合理规划、加强管理等措施，风机、水泵等设备噪声采取隔声、减震等措施，减少对外环境的影响。机场周边声环境质量执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。食堂隔油池和化粪池污泥定期清掏收集后由当地环卫部门统一处理。生活垃圾设置加盖垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处理。一般固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行安全处置。

（六）强化各项环境风险防范措施。落实《报告书》提出的环境风险防范措施、应急措施和环境风险防控体系。建设单位在建设过程中应落实《报告书》提出的风险防范对策措施，并根据实际运营情况结合《报告书》中提出的突发环境事故应急预案，制定更翔实的突发环境事件应急预案并备案，确保防范措施的落实。

（七）严格落实土壤污染防治措施。严格按照《报告书》提出的土壤污染防治措施要求，对重点防渗区、一般防渗区采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤监测制度，合理设置土壤监测点位。一旦出现土壤污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤的不利环境影响。

（八）严格落实运营期环境监测计划。按照相关标准、规范等要求，落实报告书提出的环境管理及监测计划。如出

现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2023年12月26日

抄送：锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队，锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室

2023年12月26日 印发