

# 锡林郭勒盟生态环境局

锡署环审更表(2020)4号

## 锡林郭勒盟生态环境局

### 关于格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场 49.5MW 风电项目变更环境影响报告表的批复

苏尼特右旗格日乐新能源有限公司:

你公司《审批的申请》收悉。经研究,批复如下:

#### 一、项目概况

##### (一) 现有项目工程概况

苏尼特右旗旭风能源有限责任公司苏尼特右旗风电场一期49.5MW工程位于苏尼特右旗赛罕塔拉镇西北方向,中心位置距赛罕塔拉镇约16km,由原自治区环保厅以内环审表[2008]341号予以审批,批复单机容量1500kW的风力发电机组33台,总装机容量为49.5MW,220KV出线接入温都尔220kV变电站,输电距离55km,与蒙西电网进行连网,年发电量约为 $1.74 \times 10^8$  kWh,配套综合服务楼及风电场公共设施。项目目前完成25台风机全部吊装、集电线路、送出线路完工、升压站主体工程完工,项目未进行环保验收。

##### (二) 变更项目工程概况



扫描全能王 创建

1. 原批复建设单位苏尼特右旗旭风能源有限责任公司，变为苏尼特右旗格日乐新能源有限公司。原批复项目名称苏尼特右旗旭风能源有限责任公司苏尼特右旗风电场一期49.5MW工程，变为格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场49.5MW风电项目。

2. 原批复的33台1500kw单机容量风机，变更为24台2000kw与1台1500kw的风电机组；

3. 原批复永久占地为8.5hm<sup>2</sup>，变更后永久占地为3.3hm<sup>2</sup>，临时占地为6.5hm<sup>2</sup>不变，项目已由内蒙古自治区农牧业厅以内草审字[2018]868号，审核同意草原征用；

4. 原批复220kV升压站一座，内设1台63MVA变压器，变为内设1台100MVA变压器；

5. 原批复污水经化粪池和事故油池预处理后排入地埋式一体化污水处理站，经处理可达一级排放标准后用于绿化及喷洒，变为厨房污水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池，经地埋式一体化污水处理设备处理后排入80m<sup>3</sup>集水池，冬储夏灌；

6. 原批复从208国道下道，进站道路6km，进站路按四级公路设计，路基宽6.5m，路面宽3.5m，采用混凝土路面。检修路12km，尽量利用原有道路，按四级路设计，采用砂石路面，总长18km，占地面积3.0hm<sup>2</sup>，变为进站道路利用现有牧民便道，路面宽2.0m；场内修建通往风机的检修路，泥结石道路



(17.5km, 4.5m宽, 0.55m 厚), 占地面积0.16hm<sup>2</sup>;

7. 原项目总投资为52312.34万元, 本次总投资38070.65万元, 较原项目投资减少14241.69万元, 本次环保投资145.98万元, 占总投资的0.38%。

项目变更后, 仍符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》要求。我局同意按照变更报告表所列的地点、机型和环境保护措施进行建设。

**二、项目未变更部分, 有关生态和环境保护部分按原环评报告书和批复要求执行。**

我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局负责该项目的日常监督管理工作。

2020年9月29日



扫描全能王 创建