



锡林郭勒盟环境保护局文件

锡环验〔2018〕1号

锡林郭勒盟环境保护局

关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司白音哈尔金矿区 技术改造项目噪声和固体废物污染防治设施 竣工环境保护验收的意见

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司：

你公司关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司白音哈尔金矿区技术改造项目竣工环境保护验收申请及附送的《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司白音哈尔金矿区技术改造项目竣工环境保护验收调查报告》（以下简称《验收调查报告》）等材料收悉。我局会同苏尼特右旗环保局于2018年1月13日对该工程固体废

物及噪声污染防治设施进行了环境保护竣工验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

技改工程位于苏尼特右旗朱日和镇南约 30km 处，行政区划隶属于朱日和镇管辖。建设规模为 3×10^4 吨/年的采矿项目，主要建设内容包括：主井、风井、采矿工业场地、废石场、临时表土堆场、公用工程、环保工程等。工程实际总投资 7969.63 万元，其中环保投资 371.82 万元，占总投资的 4.67%。

2015 年 8 月我局以锡署环审书[2015]15 号文对项目环评予以批复。项目于 2015 年 9 月开工建设，2017 年 7 月投入试运行。

验收调查期间，配套建设的环境保护设施已同步投入使用，项目开展了环境监理。

二、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

(一)本项目主要噪声源空压机、卷扬机等设备置于室内，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响。运输车辆尽量减少鸣笛以减轻车辆噪声对沿途牧户居住地的影响，禁止车辆夜间通行。

(二)项目采矿废石属一般工业固体废物(第 I 类)，目前废石场已经堆放基建期部分废石，占地 0.25hm^2 ，堆高约 5m，废石量约 2.48 万吨，建有长 64.85 米、宽 0.55 米、高 1.6 米的拦渣墙。到达标高部分已进行压实表土覆，待服务期满后播撒草籽进行植被恢复。

生活区生活垃圾产生量约为 7.2t/a ，在工业场地和行政办公生活区设置垃圾箱，集中统一收集后，定期由当地环卫部门统一清运处置。

三、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司编制的《验收调查报告》表明：

（一）厂界昼间噪声值为 45.3 dB~48.3dB，夜间噪声值为 40.9dB~43.4dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，环境敏感点声环境监测结果为昼间 46.1dB~49.7dB，夜间 36.5 dB~44.2dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

（二）该工程固体废物处置措施基本落实到位。

四、验收结论和后续要求

经研究，我局同意苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司白音哈尔金矿区技术改造项目噪声和固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收。

你公司应按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该工程其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。

工程投运后应做好以下工作：废矿石堆场达到标高后采取工程措施覆土恢复植被。加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。

锡林郭勒盟环境保护局

2018 年 3 月 12 日

抄送：苏尼特右旗环境保护局、锡盟环境监察支队。

锡林郭勒盟环境保护局

2018 年 3 月 12 日印发
